


Паводок привлек на набережную Волги в Угличе не только тех, кто захотел понаблюдать за необычным в этом году буйством стихии, но и тех, кто всерьез обеспокоился, выдержит ли натиск воды Угличский кремль. Берегоукрепительные работы, проведенные в прошлом году на его территории, проектировщиками были рассчитаны на иной, более низкий подъем воды в реке. За комментариями мы обратились к генеральному директору подрядной организации – ОАО УМПРЭО Ю.А.ПУЧКОВУ.

- Превышение от допустимого уровня подъема воды в пик паводка было какое?

- На 2,3 метра. Но начнем с того, что эта цифра была установлена не мной лично, а на объект 22 апреля выходила комиссия в составе начальника ГО и ЧС района, начальника Управления строительства и инвестиций УМР и представителей ОАО УМПРЭО. Для проведения замера использовался прибор - нивелир VEGA L30 с рейкой. Показания составили 104,3 метра. Кстати, гидропост ГЭС в это время давал другую отметку – 103,6.

- А проект берегоукрепления был рассчитан на какую отметку?

- Согласно проекту ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» нормальный подпорный уровень воды Рыбинского водохранилища составляет отметка 102 метра. Когда идет проектирование, такие максимальные подъемы, как в этом году, а ранее в 1968 и 1954 годах учитываются лишь на 5%. Иначе объекты вырастают в цене в два раза.



- Так то, что мы увидим, когда вода спадет, страшно представить?

- Я думаю, что конструктивно никаких изменений не будет. Будут лишь небольшие деформации габиона. Под ним лежит песок. И происходил его вымыв за счет больших скоростей потока воды. И на контакте между ростверком и габионом могут быть просадки. Но конструктивно это ни на что не влияет, лишь немножко на внешний вид. Если вспомнить паводок 68-го года, то тогда в кремле размыло все бетонные конструкции. И образовались так называемые «карстовые пустоты». Плиты лопались и превращались в мусор. Этого сейчас здесь не произойдет, потому что технология другая. Там был бетон, здесь габион, который выполнит свою защитную функцию.

- Возле церкви Царевича Димитрия на крови не очень приглядный вид с Волги, там, где предполагалась гранитная лестница. Усугубил это и паводок. Будут ли работы по благоустройству завершены?

- Да, это так. Но благоустройство не профинансировано заказчиком. Здесь должна

стоять не только гранитная лестница, но и площадка с фонарями. Министерство природных ресурсов выделило деньги лишь на берегоукрепительную часть. Благоустройство же полностью перекладывается на местный бюджет. В бюджете денег не было, поэтому, по большому счету, объект не законченный. Паводок показал, что надо все доводить до конца. Когда он завершится, и мы будем делать окончательные выводы, я внесу свои предложения по гидротехническому комплексу кремля.

Нина БЛОХИНА, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО

"Угличанин" №16 (318) от 1.05.2013 года

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}